

Дефектная ведомость

Капитальный ремонт скатной крыши мансарды многоквартирного дома по адресу:
г. Всеволожск, ул. Центральная, д.8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж фасонных элементов	м.пог.	456
2	Демонтаж желоба	м.пог.	108
3	Демонтаж ограждений кровли	м.пог.	108
4	Демонтаж конька	м.пог.	72
5	Разборка металлических элементов кровли мансарды (элементы клик-фальцевой кровли)	м.кв.	540
6	Частичный демонтаж АЦЛ	м.кв.	18
7	Ремонт теплоизоляционного слоя крыши отдельными местами, в т.ч.	м.кв.	18
8	- заполнение зачищенных участков пенобетона напыляемым утеплителем	м.кв.	18
9	- заполнение пустот под АЦЛ напыляемым утеплителем	м.кв.	18
10	Демонтаж оконных обрамлений	шт окон	12
11	Зачистка, грунтовка, напыление утеплителя оконных обрамлений	шт окон	12
12	Формирования теплового шва (напыляемый утеплитель) и гидроизоляция обмазочными гидроизоляционными материалами с укладкой гидроизоляционной ленты	шт.	12
13	Подготовка, выравнивание и гидроизоляция с применением гидроизоляционной ленты торцов утеплителя и АЦЛ	м.пог.	96
14	Устройство обмазочной гидроизоляции элементов мансарды	м.кв.	432
15	Устройство гидроизоляции элементов мансарды из наплавленных материалов	м.кв.	108

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
16	Монтаж закладного бруска 40х40 для крепления торцевых элементов.	м.пог.	96
17	Обработка примыканий наплавляемого материала и АЦЛ битумной мастикой	м.пог.	126
18	Устройство металлической фальцевой кровли	м.кв.	540
19	Монтаж закладной доски под желоб, кровельный свес, под обделки	м.пог.	216
20	Огнезащитная обработка деревянных элементов	м.кв.	15
21	Устройство желоба	м.пог.	108
22	Монтаж ограждений кровли	м.пог.	108
23	Монтаж фасонных элементов	м.пог.	456
24	Устройство конька	м.пог.	72
25	Устройство трапов (переходных мостиков)	м.пог.	114
26	Устройство гидроизоляции примыканий балконов	м.пог.	168
27	Устранение повреждений боковых стен балконов	м.кв.	16
28	Покраска стен в два слоя	м.кв.	24
29	Укладка керамогранита	м.кв.	12
30	Обработка поверхностей полиуритановым лаком	м.кв.	150
31	Замена кровельного крепежа, заделка повреждений кровли	м.кв.	648

Председатель правления ТСН (ж) "Династия"

Лимонова Н.А.